

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2014 г.

" " 2014 г.

ГАУЗ ПК "ГКБ № 3"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Текущий ремонт эвакуационного лестничного марша 9-ти этажного здания
стационара (с 6 этажа до выхода на технический этаж и крышу)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 799,846 тыс. руб.
Средства на оплату труда 188,153 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1388,34 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2014 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Общестроительные работы																
Потолок																
1	ФЕРп62-39-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Промывка поверхности от белил потолков	100 м2 промыто й поверхно сти	1,1594 115,94 / 100	55,03	47,48			63,8	55,05			5,98	6,93		
2	ФЕР15-04-006-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	1,1594 115,94 / 100	195,88	192,59	2,93	0,14	227,1	223,29	3,4	0,16	20,02	23,21	0,01	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	23,2	15,09				350,09							
4	ФЕРр61-1-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков 1 077,75 = 8 921,97 - 1,12 x 7 003,77	100 м2 поверхно сти	1,1594 115,94 / 100	1077,75	916,45	35,19	23,11	1249,54	1062,53	40,8	26,79	89,76	104,07	2,14	2,48
Уд	1. 101-3172	Шпатлевка Ветонит ТТ	т	1,12 1,299	7003,77				9097,9							
5	ФССЦ-101-3587 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка универсальная	т	1,299	4151,9				5393,32							
6	ФЕР15-04-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,1594 115,94 / 100	1863,72	483,48	14,57	0,27	2160,8	560,55	16,89	0,31	53,9	62,49	0,02	0,02
Стены																
7	ФЕРр62-39-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов	100 м2 промыто й поверхно сти	3,9774 397,74 / 100	55,03	47,48			218,88	188,85			5,98	23,78		
8	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	3,9774 397,74 / 100	159,42	157	2,06	0,14	634,08	624,45	8,19	0,56	16,32	64,91	0,01	0,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка «БетоCONTACT», КНАУФ	кг	79,5	15,09				1199,66							
10	ФЕР15-02-037-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	3,9774 397,74/ 100	1852,9	229,32	11,26	2,56	7369,72	912,1	44,79	10,18	24,98	99,36	0,21	0,84
11	ФЕРр61-1-9 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен $867,05 = 7\ 590,67 - 0,96 \times 7\ 003,77$	100 м2 поверхно сти	3,9774 397,74/ 100	867,05	720,29	32,22	20,69	3448,6	2864,88	128,15	82,29	73,8	293,53	1,9	7,56
Уд	1. 101-3172	Шпатлевка Ветонит ТТ	т	0,96 3,818	7003,77				26740,39							
12	ФССЦ-101-3587 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка универсальная	т	3,818	4151,9				15851,95							
13	ФЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	3,9774 397,74/ 100	1654,12	384,81	13,7	0,27	6579,1	1530,54	54,49	1,07	42,9	170,63	0,02	0,08
14	ФЕР15-04-038-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: стен за 2 раза	100 м2 окрашив аемой поверхно сти или покрытия	3,9774 397,74/ 100	907	157	2,06	0,14	3607,5	624,45	8,19	0,56	16,32	64,91	0,01	0,04
Прочие работы																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ФЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: плитусов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,027 2,7 / 100	1295,05	227,93	9,03	0,14	34,97	6,15	0,24		25,41	0,69	0,01	
16	ФЕРр62-32-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0525 5,25 / 100	1168,43	652,05	0,87		61,34	34,23	0,05		80,6	4,23		
17	ФЕРр62-32-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1489 14,89 / 100	1092,7	576,32	0,87		162,7	85,81	0,13		65,94	9,82		
18	ФЕР20-02-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных односекционных 17,44 = 26,33 - 0,09 x 98,75	1 решетка	16	17,44	10,49	2,37		279,04	167,84	37,92		1,17	18,72		
Уд	1. 301-0596	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 302, размер 150x580 мм	м2	0,09 1,44	98,75				142,2							
19	прайс-лист	Декоративная решетка 993,91/1,18/4,61 Формулы цены единицы: ПЗ=993,91/1,18/4,61 МАТ=993,91/1,18/4,61	шт	16	182,71 993,91/1,18/4,61				2923,36							
20	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,658 65,8 / 100	1107,48	629,59	2,93	0,14	728,72	414,27	1,93	0,09	71,06	46,76	0,01	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ФЕР15-04-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Высококачественная окраска масляными составами по дереву:поручней	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,1623 16,23/100	1714,63	821,16	10,21	0,27	278,28	133,27	1,66	0,04	85,36	13,85	0,02	
22	ФЕРр57-3-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	7,8867 788,67/100	111,38	111,38			878,42	878,42			14,28	112,62		
23	ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж противопожарных дверей: однопольных глухих КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7	1 м2 проема	2,93	21,93	14,79	7,14		64,25	43,33	20,92		1,449	4,25		
24	ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	1 м2 проема	2,93	91,99	21,13	10,2		269,53	61,91	29,89		2,07	6,07		
25	ФССЦ-203-8116 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	шт.	2	2640,46				5280,92							
26	ФЕРр62-34-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,0716 7,16/100	1196,45	663,12	0,87		85,67	47,48	0,06		77,74	5,57		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ФЕРп62-14-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4406 44,06/100	2625,46	1589,48	8,36	1,35	1156,78	700,32	3,68	0,59	179,4	79,04	0,1	0,04
28	ФЕРп62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности металлического кабель канала от масляной краски	100 м2 расчищенной поверхности	0,0323 3,23/100	162,24	162,24			5,24	5,24			20,8	0,67		
29	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска поверхности металлического кабельканала, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0323 3,23 / 100	1107,48	629,59	2,93	0,14	35,77	20,34	0,09		71,06	2,3	0,01	
30	ФЕР46-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,011 1,1/100	1639,58	1397,63	241,95	104,49	18,04	15,38	2,66	1,15	172,76	1,9	7,74	0,09
31	ФЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,011 1,1/100	168403,62	1492,36	427,09	23,76	1852,44	16,42	4,7	0,26	170,75	1,88	1,76	0,02
32	ФЕР10-01-060-01 прим Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка перфорированных уголков на углы под шпаклевку 75,88 = 516,04 - 112 x 3,93	100 м коробок блоков	4,4536 445,36/100	75,88	63,89	3,49		337,94	284,54	15,54		7,82	34,83		
Уд	1. 203-0359	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13x54 мм	м	112 498,8	3,93				1960,28							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	текущие цены Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Уголок ПВХ, размером 15х15 мм Формулы цены единицы: ПЗ=33,18/1,18/4,61 МАТ=33,18/1,18/4,61	п.м	446	6,1 33,18/1,18/4,61				2720,6							
34	ФЕРр62-39-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: откосов	100 м2 промыто й поверхно сти	0,3534 35,34 / 100	55,03	47,48			19,45	16,78			5,98	2,11		
35	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза откосов	100 м2 покрытия	0,3534 35,34 / 100	159,42	157	2,06	0,14	56,34	55,48	0,73	0,05	16,32	5,77	0,01	
36	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	7,1	15,09				107,14							
37	ФЕР15-02-037-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство каркаса при оштукатуривании: откосов	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,3534 35,34/ 100	1852,9	229,32	11,26	2,56	654,81	81,04	3,98	0,9	24,98	8,83	0,21	0,07
38	ФЕРр61-1-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских 1 604,12 = 13 510,53 - 1,7 x 7 003,77 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщина до 20мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2 поверхно сти	0,3534 35,34/100	3208,24	2704,04	91,94	63,76	1133,79	955,61	32,49	22,53	261,26	92,33	6,02	2,13
Уд	1. 101-3172	Шпатлевка Ветонит ТТ	т	3,4 1,202	7003,77				8418,53							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ФССЦ-101-3587 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка универсальная	т	0,6008	4151,9				2494,46							
40	ФЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3534 35,34/ 100	1654,12	384,81	13,7	0,27	584,57	135,99	4,84	0,1	42,9	15,16	0,02	0,01
41	ФЕР15-04-038-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности:откосов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0,3534 35,34/ 100	907	157	2,06	0,14	320,53	55,48	0,73	0,05	16,32	5,77	0,01	
42	ФЕР10-01-059-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж деревянного шкафчика под Пожарный Кран КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	100 шт. изделий	0,01 1/100	697,67	482,16	215,51	18,69	6,98	4,82	2,16	0,19	60,12	0,6	1,384	0,01
43	ФЕР10-01-059-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж металлического шкафчика под ПК	100 шт. изделий	0,01 1/100	2505,44	602,7	269,39	23,36	25,05	6,03	2,69	0,23	75,15	0,75	1,73	0,02
44	Текущие цены Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пожарный шкаф металлический Формулы цены единицы: ПЗ=11000/1,18/4,61 МАТ=11000/1,18/4,61	шт	1	2022,13 11000/1,18/4,61				2022,13							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									72953,4	12872,87	471,99	148,1		1388,34		13,47
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс на 4 кв. 2014 г. ОЗП=14,45; ЭМ=6,71; ЗПМ=14,45; МАТ=4,61)									463975,39	186013	3167,05	2140,05		1388,34		13,47
Накладные расходы									138342,66							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе, справочно:																
67% = 79%*0.85 ФОТ (от 72461,4) (Поз. 4-5, 11-12, 38-39, 44)										48549,14						
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 29084,53) (Поз. 1, 7, 16-17, 26-28, 34, 22)										19777,48						
69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1520,72) (Поз. 23-25)										1049,3						
80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 77906,74) (Поз. 2-3, 6, 8-10, 13-15, 20-21, 29, 35-37, 40-41)										62325,39						
84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 238,86) (Поз. 30)										200,64						
90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4515,48) (Поз. 31-33, 42-43)										4063,93						
98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2425,29) (Поз. 18-19)										2376,78						
Сметная прибыль										75517,39						
В том числе, справочно:																
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 88852,76) (Поз. 1, 7, 16-17, 26-28, 34, 4-5, 11-12, 38-39, 44)										35541,1						
37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 77906,74) (Поз. 2-3, 6, 8-10, 13-15, 20-21, 29, 35-37, 40-41)										28825,49						
43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4515,48) (Поз. 31-33, 42-43)										1941,66						
54% = 68%*0.8 ФОТ (от 12693,17) (Поз. 22)										6854,31						
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 238,86) (Поз. 30)										114,65						
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2425,29) (Поз. 18-19)										1358,16						
58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1520,72) (Поз. 23-25)										882,02						
Итоги по смете:																
Малярные работы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 1, 7, 16-17, 26-28, 34										1773,86	1133,76	3,92	0,59	132,15		0,04
Всего с учетом "Индекс на 4 кв. 2014 г. ОЗП=14,45; ЭМ=6,71; ЗПМ=14,45; МАТ=4,61"										19341,92	16382,83	26,3	8,53	132,15		0,04
Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 16 391,36)										11146,12						
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 16 391,36)										6556,54						
Итого с накладными и см. прибылью										37044,58				132,15		0,04
Отделочные работы:																
Итого Поз. 2-3, 6, 8-10, 13-15, 20-21, 29, 35-37, 40-41										24929,18	5377,4	150,15	14,07	584,64		1,12
Всего с учетом "Индекс на 4 кв. 2014 г. ОЗП=14,45; ЭМ=6,71; ЗПМ=14,45; МАТ=4,61"										168152,45	77703,43	1007,51	203,31	584,64		1,12
Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 77 906,74)										62325,39						
Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 77 906,74)										28825,49						
Итого с накладными и см. прибылью										259303,33				584,64		1,12
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 4-5, 11-12, 38-39, 44										31593,79	4883,02	201,44	131,61	489,93		12,17
Всего с учетом "Индекс на 4 кв. 2014 г. ОЗП=14,45; ЭМ=6,71; ЗПМ=14,45; МАТ=4,61"										194119,31	70559,64	1351,66	1901,76	489,93		12,17
Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 72 461,40)										48549,14						
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 72 461,40)										28984,56						
Итого с накладными и см. прибылью										271653,01				489,93		12,17
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):																
Итого Поз. 18-19										3202,4	167,84	37,92		18,72		
Всего с учетом "Индекс на 4 кв. 2014 г. ОЗП=14,45; ЭМ=6,71; ЗПМ=14,45; МАТ=4,61"										16494,24	2425,29	254,44		18,72		
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 425,29)										2376,78						
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 425,29)										1358,16						
Итого с накладными и см. прибылью										20229,18				18,72		
Полы (ремонтно-строительные):																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Поз. 22									878,42	878,42				112,62		
Всего с учетом "Индекс на 4 кв. 2014 г. ОЗП=14,45; ЭМ=6,71; ЗПМ=14,45; МАТ=4,61"									12693,17	12693,17				112,62		
Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 12 693,17)									8631,36							
Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 12 693,17)									6854,31							
Итого с накладными и см. прибылью									28178,84					112,62		
Строительные металлические конструкции:																
Итого Поз. 23-25									5614,7	105,24	50,81			10,32		
Всего с учетом "Индекс на 4 кв. 2014 г. ОЗП=14,45; ЭМ=6,71; ЗПМ=14,45; МАТ=4,61"									27026,04	1520,72	340,94			10,32		
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 520,72)									1049,3							
Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 520,72)									882,02							
Итого с накладными и см. прибылью									28957,36					10,32		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
Итого Поз. 30									18,04	15,38	2,66	1,15		1,9		0,09
Всего с учетом "Индекс на 4 кв. 2014 г. ОЗП=14,45; ЭМ=6,71; ЗПМ=14,45; МАТ=4,61"									240,09	222,24	17,85	16,62		1,9		0,09
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 238,86)									200,64							
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 238,86)									114,65							
Итого с накладными и см. прибылью									555,38					1,9		0,09
Деревянные конструкции:																
Итого Поз. 31-33, 42-43									4943,01	311,81	25,09	0,68		38,06		0,05
Всего с учетом "Индекс на 4 кв. 2014 г. ОЗП=14,45; ЭМ=6,71; ЗПМ=14,45; МАТ=4,61"									25908,17	4505,65	168,35	9,83		38,06		0,05
Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 515,48)									4063,93							
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 515,48)									1941,66							
Итого с накладными и см. прибылью									31913,76					38,06		0,05
Итого									677835,44					1388,34		13,47
В том числе:																
Материалы									274795,37							
Машины и механизмы									3167,05							
ФОТ									188153,02							
Накладные расходы									138342,66							
Сметная прибыль									75517,39							
НДС 18%									122010,38							
ВСЕГО по смете									799845,82					1388,34		13,47

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)