

" " 2014 г.

" " 2014 г.

ГАУЗ ПК "ГКБ №3"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Текущий ремонт основного лестничного марша 9-ти этажного здания стационара (с
1-го по 9-ый этаж с выходом на технический этаж и крышу)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 999,857 тыс. руб.

Средства на оплату труда 246,302 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1795,6 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2014 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Общестроительные работы																
Потолок																
1	ФЕРр62-39-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Промывка поверхности от белил потолков	100 м2 промыто й поверхно сти	2,0664 206,64 / 100	55,03	47,48			113,71	98,11			5,98	12,36		
2	ФЕР15-04-006-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2 покрыти я	2,0664 206,64 / 100	195,88	192,59	2,93	0,14	404,77	397,97	6,05	0,29	20,02	41,37	0,01	0,02
3	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	41,3	15,09				623,22							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ФЕРп61-1-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков 1 077,75 = 8 921,97 - 1,12 x 7 003,77	100 м2 поверхности	2,0664 206,64 / 100	1077,75	916,45	35,19	23,11	2227,06	1893,75	72,72	47,75	89,76	185,48	2,14	4,42
Уд	1. 101-3172	Шпатлевка Ветонит ТТ	т	1,12 2,314	7003,77				16206,72							
5	ФССЦ-101-3587 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка универсальная	т	2,314	4151,9				9607,5							
6	ФЕР15-04-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,0664 206,64 / 100	1863,72	483,48	14,57	0,27	3851,19	999,06	30,11	0,56	53,9	111,38	0,02	0,04
Стены																
7	ФЕРп62-39-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов	100 м2 промытой поверхности	6,5132 651,32 / 100	55,03	47,48			358,42	309,25			5,98	38,95		
8	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	6,5132 651,32 / 100	159,42	157	2,06	0,14	1038,33	1022,57	13,42	0,91	16,32	106,3	0,01	0,07
9	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка «Бетоноконтакт», КНАУФ	кг	130,3	15,09				1966,23							
10	ФЕР15-02-037-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	6,5132 651,32 / 100	1852,9	229,32	11,26	2,56	12068,31	1493,61	73,34	16,67	24,98	162,7	0,21	1,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ФЕРр61-1-9 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен $867,05 = 7\,590,67 - 0,96 \times 7\,003,77$	100 м2 поверхности	6,5132 $651,32 / 100$	867,05	720,29	32,22	20,69	5647,27	4691,39	209,86	134,76	73,8	480,67	1,9	12,38
Уд	1. 101-3172	Шпатлевка Ветонит ТТ	т	0,96 6,253	7003,77				43794,57							
12	ФССЦ-101-3587 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка универсальная	т	6,253	4151,9				25961,83							
13	ФЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,5132 $651,32 / 100$	1654,12	384,81	13,7	0,27	10773,61	2506,34	89,23	1,76	42,9	279,42	0,02	0,13
14	ФЕР15-04-038-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности: стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	6,5132 $651,32 / 100$	907	157	2,06	0,14	5907,47	1022,57	13,42	0,91	16,32	106,3	0,01	0,07
Прочие работы																
15	ФЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: плитусов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0773 $7,73 / 100$	1295,05	227,93	9,03	0,14	100,11	17,62	0,7	0,01	25,41	1,96	0,01	
16	ФЕРр62-32-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1056 $10,56 / 100$	1168,43	652,05	0,87		123,39	68,86	0,09		80,6	8,51		
17	ФЕРр62-33-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3318 $33,18 / 100$	1092,7	576,32	0,87		362,56	191,22	0,29		65,94	21,88		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ФЕР20-02-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных односекционных	1 решетка	115	26,33	10,49	2,37		3027,95	1206,35	272,55		1,17	134,55		
19	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,2412 124,12 / 100	1107,48	629,59	2,93	0,14	1374,6	781,45	3,64	0,17	71,06	88,2	0,01	0,01
20	ФЕР15-04-025-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: поручней	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,266 26,6 / 100	1353,64	530,78	7,29	0,14	360,07	141,19	1,94	0,04	58,52	15,57	0,01	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									85897,6	16841,31	787,36	203,83		1795,6		18,51
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс на 4 кв. 2014 г. ОЗП=14,45; ЭМ=6,71; ЗПМ=14,45; МАТ=4,61)									563359,87	243356,9	5283,18	2945,34		1795,6		18,51
Накладные расходы									186309,16							
В том числе, справочно:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
67% =	79%*0.85	ФОТ (от 97792,54) (Поз. 4-5, 11-12)							65521							
68% =	80%*0.85	ФОТ (от 9644,51) (Поз. 1, 7, 16-17)							6558,27							
80% =	105%*(0.9*0.85)	ФОТ (от 121433,46) (Поз. 2-3, 6, 8-10, 13-15, 19-20)							97146,77							
98% =	128%*(0.9*0.85)	ФОТ (от 17431,76) (Поз. 18)							17083,12							
Сметная прибыль									97666,99							
В том числе, справочно:																
40% =	50%*0.8	ФОТ (от 107437,05) (Поз. 1, 7, 16-17, 4-5, 11-12)							42974,82							
37% =	55%*(0.85*0.8)	ФОТ (от 121433,46) (Поз. 2-3, 6, 8-10, 13-15, 19-20)							44930,38							
56% =	83%*(0.85*0.8)	ФОТ (от 17431,76) (Поз. 18)							9761,79							
Итого по смете:																
Малярные работы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 1, 7, 16-17									958,08	667,44	0,38			81,7		
Всего с учетом "Индекс на 4 кв. 2014 г. ОЗП=14,45; ЭМ=6,71; ЗПМ=14,45; МАТ=4,61"									10985,16	9644,51	2,55			81,7		
Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 9 644,51)									6558,27							
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 9 644,51)									3857,8							
Итого с накладными и см. прибылью									21401,23					81,7		
Отделочные работы:																
Итого Поз. 2-3, 6, 8-10, 13-15, 19-20									38467,91	8382,38	231,85	21,32		913,2		1,71
Всего с учетом "Индекс на 4 кв. 2014 г. ОЗП=14,45; ЭМ=6,71; ЗПМ=14,45; МАТ=4,61"									260306,56	121125,4	1555,71	308,07		913,2		1,71
Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 121 433,46)									97146,77							
Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 121 433,46)									44930,38							
Итого с накладными и см. прибылью									402383,71					913,2		1,71
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 4-5, 11-12									43443,66	6585,14	282,58	182,51		666,15		16,8
Всего с учетом "Индекс на 4 кв. 2014 г. ОЗП=14,45; ЭМ=6,71; ЗПМ=14,45; МАТ=4,61"									265666,46	95155,27	1896,11	2637,27		666,15		16,8
Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 97 792,54)									65521							
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 97 792,54)									39117,02							
Итого с накладными и см. прибылью									370304,48					666,15		16,8
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):																
Итого Поз. 18									3027,95	1206,35	272,55			134,55		
Всего с учетом "Индекс на 4 кв. 2014 г. ОЗП=14,45; ЭМ=6,71; ЗПМ=14,45; МАТ=4,61"									26401,69	17431,76	1828,81			134,55		
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17 431,76)									17083,12							
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17 431,76)									9761,79							
Итого с накладными и см. прибылью									53246,6					134,55		
Итого									847336,02					1795,6		18,51
В том числе:																
Материалы									314719,76							
Машины и механизмы									5283,18							
ФОТ									246302,27							
Накладные расходы									186309,16							
Сметная прибыль									97666,99							
НДС 18%									152520,48							
ВСЕГО по смете									999856,50					1795,6		18,51

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)